

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	A1	NATEO B-65.1.1	ΟΔΟ-2311	kg	8992	2,70	24.278,40	
2	Κατασκευή φατνών	A2	NATEO B-65.2	ΟΔΟ-2312	m2	4203	2,50	10.507,50	
3	Πλήρωση φατνών	A3	NATEO B-65.3	ΟΔΟ-2313	m3	824,5	21,00	17.314,50	
4	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	A4	ΥΔΡ. 4.13	ΥΔΡ 6082.1	m3	60	25,00	1.500,00	
5	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	A5	NATEO B-29.4.1	ΟΔΟ 2522	m3	90	104,00	9.360,00	
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	A6	NATEO B-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	2200	1,15	2.530,00	
7	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος ,σειράς (SDR 41), D400mm	A7	ΥΔΡ-12.10.08	ΥΔΡ-6711.6	m	16	34,00	544,00	
8	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη.Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A8	ΥΔΡ-3.01.02	ΥΔΡ 6054	m3	800	1,00	800,00	
9	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρानών Με λίθους λατομείου, βάρους 100 έως 200 kg	A9	ΥΔΡ. 8.04.03	ΥΔΡ 6157	m3	370	20,50	7.585,00	
10	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής	A10	ΥΔΡ(3.16)	ΥΔΡ 6070	m3	200	0,21	42,00	
11	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π Ο-150)	A11	NATEO (Γ.11)	ΟΔΟ-3121B	m3	100	14,50	1.450,00	
12	Σιδηρά κιγκλιδώματα	A12	ΟΔΟ Ε4.2	ΟΔΟ-2652	kg	250	2,70	675,00	
Σελίδα 1 από 3						Σύνολο	ΟΜΑΔΑΣ Α:	76.586,40	

							ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		76.586,40
							ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		76.586,40
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ)									
13	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	B1	Σχ. ΥΔΡ 4.02.02	ΥΔΡ 6054	m ³	35000	1,52	53.200,00	
14	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	B2	Σχ. ΥΔΡ 4.03	ΥΔΡ 6054	m ²	9000	1,10	9.900,00	
15	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,51 μέχρι 0,60 m	B3	Σχ. ΠΡΣ Ζ2.2	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	50	60,00	3.000,00	
16	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	B4	ΠΡΣ Ζ2.3	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	30	80,00	2.400,00	
17	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	B5	ΠΡΣ Ζ2.4	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	30	100,00	3.000,00	
						Σύνολο	ΟΜΑΔΑΣ Β:	71.500,00	
							ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		148.086,40
							Γ.Ε. & Ο.Ε 18%		26.655,55
							ΣΥΝΟΛΟ		174.741,95
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		26.211,29
							ΣΥΝΟΛΟ		200.953,24
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		659,66
							ΣΥΝΟΛΟ		201.612,90
							Φ.Π.Α. 24%		48.387,10
							ΣΥΝΟΛΟ		250.000,00

Οι Συντάξαντες

Φλώρινα 09-08-2017
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Νίκου Ιωάννης

Γεωλόγος

Μάνου Ευδοκία

Πολιτικός Μηχανικός

Σολάκης Παντελής

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός