



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: " ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ "

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 240.000,00 € #

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ							
	ΟΜΑΔΑ Α: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)							
1	ΟΔΟ Ε-1.1.6	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, που τοποθετούνται με έμπηξη , κατηγορίας σφοδρότητας Α , σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 , λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	500,00	45,00	22.500,00	
2	ΟΔΟ Ε-2	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	ΟΔΟ-2653	m	260,00	2,90	754,00	
3	ΟΔΟ Ε-3.1	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη.	ΟΔΟ-2151	m	600,00	2,50	1.500,00	
					ΣΥΝΟΛΟ (Α)			24.754,00
	ΟΜΑΔΑ Β: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ							
4	ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση Οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	31.000,00	3,80	117.800,00	
					ΣΥΝΟΛΟ (Β)			117.800,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α+Β)			142.554,00
					ΣΥΝΟΛΟ			142.554,00
					Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)		25.659,72	
					ΣΥΝΟΛΟ			168.213,72
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		25.232,06	
					ΣΥΝΟΛΟ			193.445,78
					ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			193.445,78

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
					ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		193.445,78	
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		102,61	
					ΣΥΝΟΛΟ		193.548,39	
					Φ.Π.Α. (24%)		46.451,61	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		240.000,00	

Φλώρινα 04 / 05 / 2020

Ο Συντάξας

Σαπουντζή Νίκη
Πολιτικός Μηχανικός

Φλώρινα 04 / 05 / 2020

Ο Προϊστάμενος
Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μουρατίδης Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Φλώρινα 04 / 05 / 2020

Ο Διευθυντής
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός