



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ:** Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση  
 αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων  
 Δήμου Αμυνταίου Π.Ε Φλώρινας

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 65.700,00 €

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α:								
A.1	Σχ. ΥΔΡ 4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m <sup>3</sup>	17.443	1,52	26.513,36	
A.2	Σχ. ΥΔΡ 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	m <sup>2</sup>	10.000	1,10	11.000,00	
A.3	Σχ. ΠΡΣ Ζ2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,51 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	10	60,00	600,00	
A.4	ΠΡΣ Ζ2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	5	80,00	400,00	
A.5	ΠΡΣ Ζ2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	5	100,00	500,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α:							39.013,36	
					ΣΥΝΟΛΟ		39.013,36	
					Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)		7.022,40	
					ΣΥΝΟΛΟ		46.035,76	
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		6.905,36	
					ΣΥΝΟΛΟ		52.941,12	
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		42,75	
					ΣΥΝΟΛΟ		52.983,87	
					Φ.Π.Α. (24%)		12.716,13	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		65.700,00	

Φλώρινα, /07/2020

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος  
 Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας

Θεωρήθηκε  
 Ο Προϊστάμενος  
 Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Νίκου Ιωάννης  
 Γεωλόγος

Σολάκης Παντελής  
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μήσιας Βασίλειος  
 Πολιτικός Μηχανικός