



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΓΟ: "Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Ιτιάς"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 541 / 2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

100.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ							
A1	ΣΧ. ΟΔΟ Β-85	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενης οδού	ΟΔΟ-2548	τεμ.	37,00	100,00	3.700,00	
						Σύνολο Ομάδας Α		3.700,00
	ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
B1	ΟΔΟ Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	5.963,00	1,15	6.857,45	
B2	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	5.696,00	0,45	2.563,20	
B3	ΣΧ. ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου και, με την δαπάνη μεταφοράς	ΟΔΟ-4521.Β	ton	683,00	66,50	45.419,50	
B4	ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση Οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	213,00	3,80	809,40	
						Σύνολο Ομάδας Β		55.649,55
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			59.349,55
					ΣΥΝΟΛΟ			59.349,55
					Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)			10.682,92
					ΣΥΝΟΛΟ			70.032,47
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)			10.504,87
					ΣΥΝΟΛΟ			80.537,34
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			107,82
					ΣΥΝΟΛΟ			80.645,16
					Φ.Π.Α. (24%)			19.354,84
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			100.000,00

Φλώρινα 31/05/2023
Η Συντάξασα

Φλώρινα 31/05/2023
Ο Προϊστάμενος Τ.Ω.Ε.Μ.
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας

Φλώρινα 31/05/2023
Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας

Αναστασία Κυριακούλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κωνσταντίνος Μουρατίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Παντελής Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός