



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΓΟ:

Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων Τ.Κ. Σκοπίας &
Τ.Κ. Τροπαιούχου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

50.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: Καθαρισμοί								
A.1	Σχ. ΥΔΡ 4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m ³	800	1,62	1.296,00	
A.2	Σχ. ΥΔΡ 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	m ²	16.000	1,42	22.720,00	
					Σύνολο (Α)			24.016,00
ΟΜΑΔΑ Β: Κόψιμο - Εκρίζωση Δένδρων								
A.3	ΠΡΣ Ζ2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	20	80,00	1.600,00	
A.4	ΠΡΣ Ζ2.5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	8	135,00	1.080,00	
A.5	ΠΡΣ Ζ2.6	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	4	180,00	720,00	
					Σύνολο (Β)			3.400,00
ΟΜΑΔΑ Γ: Τεχνικά Έργα / Φάτνες								
A.6	Σχ.ΟΔΟ Β-65.1.2	Προμήθεια συρματοπλέγματος	ΟΔΟ-2311	kg	384	3,10	1.190,40	
A.7	Σχ.ΟΔΟ Β-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m ²	180	2,50	450,00	
A.8	Σχ.ΟΔΟ Β-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m ³	24	22,00	528,00	
					Σύνολο (Γ)			2.168,40
					Σύνολο (Α+Β+Γ)			29.584,40
					ΣΥΝΟΛΟ			29.584,40
					Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)			5.325,19
					ΣΥΝΟΛΟ			34.909,59
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)			5.236,44
					ΣΥΝΟΛΟ			40.146,03
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			176,55
					ΣΥΝΟΛΟ			40.322,58
					Φ.Π.Α. (24%)			9.677,42
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			50.000,00

Φλώρινα, 01/08/2023

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Τ.Ω.Ε.Μ.
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας

Νίκου Ιωάννης
Γεωλόγος

Κωνσταντίνος Μουρατίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Παντελής Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός