

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ									
1	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	1	50,00	m	ΟΔΟ Α-10	ΟΙΚ-6448	6,60	330,00	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	2	5,00	m ³	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ-2227	29,50	147,50	
3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	3	10,00	τεμ.	ΠΡΣ Ζ2.2	ΠΡΣ 5354	60,00	600,00	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	4	450,00	m ³	ΟΙΚ-20.05.01	ΟΙΚ-2124	4,50	2.025,00	
5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	5	400,00	m ³	ΟΙΚ-20.10	ΟΙΚ-2162	4,50	1.800,00	
6	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	6	3,00	στρ.	ΥΔΡ-4.03	ΥΔΡ 6054	520,00	1.560,00	
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου(Κατασκευή στραγγιστηρίου)	7	220,00	m ³	ΥΔΡ-5.09.02	ΥΔΡ 6067	13,50	2.970,00	
8	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	8	14,00	m ³	ΟΙΚ-22.02.ΣΧ	ΟΙΚ-2204	23,60	330,40	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								9.762,90	9.762,90
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
9	Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. Επιφάνεια.Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm	9	110,00	m	ΥΔΡ-12.32.02.13	ΥΔΡ 6711.4	29,00	3.190,00	
10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm	10	30,00	m	ΥΔΡ-12.10.01	ΥΔΡ 6711.1	3,80	114,00	
11	Γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2	11	330,00	m ²	ΥΔΡ-14.05.02	ΥΔΡ 6361	1,75	577,50	
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	12	30,00	m ³	ΟΙΚ-32.01.03	ΟΙΚ-3213	84,00	2.520,00	
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	13	165,00	m ³	ΟΙΚ-32.01.07	ΟΙΚ-3216	112,00	18.480,00	
14	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	14	560,00	m ²	ΟΙΚ-38.03	ΟΙΚ-3816	15,70	8.792,00	
15	Χαλύβδινι οπλισμοί κατηγορίας B500C	15	12100,00	kg	ΟΙΚ-38.20	ΟΙΚ-3873	1,07	12.947,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								46.620,50	56.383,40
								Σε μεταφορά	56.383,40

Από μεταφορά	56.383,40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	56.383,40
Γ.Ε. & Ο.Ε 18%	10.149,01
ΣΥΝΟΛΟ	66.532,41
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	9.979,86
ΣΥΝΟΛΟ	76.512,27
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.132,89
ΣΥΝΟΛΟ	80.645,16
Φ.Π.Α. 24%	19.354,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	100.000,00

Η συντάξασα

Φλώρινα 23-08-2023
Ο Προϊστάμενος
Τ. Ω. Ε. & Μ. Π.Ε. Φλώρινας

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας

Ευδοκία Μάνου
Πολιτικός Μηχανικός

Κωνσταντίνος Μουρατίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Παντελής Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός